



# CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA  
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 34

li 28/09/2015

Oggetto: Lavori di somma urgenza per i lavori di ripristino di un tratto di strada della Via Orientale e via Europa Unita e ripristino di un tratto di fognatura in c.da Rinella.

## IL SINDACO

Premesso:

Che a seguito di segnalazioni da parte di cittadini Tusani, l'U.T.C. ha eseguito un accertamento nella via Orientale, in prossimità della proprietà del sig. Miceli Francesco, rilevando una voragine nella sede stradale, lungo la condotta fognaria, un accertamento nella c.da Rinella, rilevando una fuoriuscita di liquami fognari lungo la condotta stessa e un'altro accertamento nella via Europa Unita, rilevando dei pozzetti di raccolta acque reflue ricoperti dalla pavimentazione in asfalto.

Considerato che tali problematiche rivestono problemi igienico sanitari per i cattivi odori causati dal riversamento dei liquami fognari e pericolo di pubblica incolumità a causa delle voragini presente nella sede stradale;

Vista la relazione di somma urgenza e il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di **€. 1.362,32** IVA compresa relativo agli interventi da eseguire;

Considerato che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la salute pubblica;

Visto l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;


Atteso doversi procedere in merito.

## ORDINA

Alla ditta Giunta Giuseppe, con sede in Tusa Via Crocissione, 6, di eseguire i lavori, di cui all'allegata relazione di somma urgenza redatta dal Tecnico comunale e per l'importo complessivo di **€. 1.362,32** IVA compresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lg. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dalla residenza Municipale li 28/09/2015



**IL SINDACO**  
Avv. Angela Judisca



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** Relazione di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di ripristino di un tratto di strada della Via Orientale e via Europa Unita e ripristino di un tratto di fognatura in c.da Rinella.

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini Tusani, l'U.T.C. ha eseguito un accertamento nella via Orientale, in prossimità della proprietà del sig. Miceli Francesco, rilevando una piccola voragine provocata dal *dilavamento* del terreno, nella sede stradale, lungo la condotta fognaria.

Oltre alla voragine si è riscontrato la scopertura di circa ml 1,00 del collettore fognario.

Per ripristinare la sede stradale e la condotta fognaria, occorre eseguire i lavori della copertura del collettore con la messa in opera delle lastre in calcestruzzo, il riempimento del cavo con tout-venant e il rifacimento della pavimentazione in asfalto.

A seguito di un'altra segnalazione da parte di cittadini Tusani, l'U.T.C. ha eseguito un accertamento nella c.da Rinella, rilevando una fuoriuscita di liquami fognari lungo la condotta stessa, ciò dovuto all'avvallamento del terreno che ha causato lo scollamento e rottura dei tubi. Per eliminare tale perdita fognaria, occorre eseguire il ripristino di circa ml 2,00 di condotta fognaria con tubo in calcestruzzo rotocompresso.

Detti fenomeni sono stati provocati probabilmente in concomitanza degli ultimi eventi piovosi intensi.

A seguito di ispezione della condotta fognaria, sita nella via Europa Unita, sono stati ritrovati n. 2 pozzetti di raccolta acque reflue, ricoperti della pavimentazione stradale. Al fine di eliminare pericolo per i pedoni e mezzi di trasporto nonché per rendere visibili ed ispezionabili i suddetti pozzetti, è necessario innalzare i chiusini d'ispezione alla stessa quota della sede stradale.

I suddetti lavori non possono essere rimandati in quanto atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la salute pubblica occorre intervenire con la somma urgenza.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a **€. 1.362,32** IVA compresa come dal seguente computo metrico estimativo:

• 1.1.9 Scavo a sez. obbligata		
- c.da Rinella		
ml. 2,00 x 1,00 x 0,25 = mc. 0,500 x €. 146,70 =	€.	73,35
• 6.1.1.1 Fondazione stradale		
ml. 2,50 x 2,00 x h. 1,70 = mc. 8,500 x €. 23,00 =	€.	195,50
• 6.3.5 Compenso addizionale		
mc. 8,50 x km 15 = km. 127,500 x €. 0,56 =	€.	68,04
• 13.5.1.22 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo		
DN 500 in co.da Rinella		
ml. 2,00 x €. 96,10 =	€.	192,20
• Miniescavatore		
Via Orientale		
si prevedono ore 3 x €. 45,00 =	€.	135,00
• Mini pala gommata		
Strada vicinale c.da S.Croce - c.da Margio		
si prevedono ore 3 x €. 45,00 =	€.	135,00
• NP1 fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato cementizio		
Via Orientale		
2,50 x 2,00 x 0,15 = mc. 0,750 x €. 143,45	€.	107,59
• NP3 Innalzamento quota pozzetto		
Via Europa Unita		
n. 2 x €. 90,00 =	€.	180,00
• NP2 fornitura e posa in opera di lastre in calcestruzzo		
ml. 1,00 x 0,50 = m2 0,50 x €. 60,00 =	€.	<u>30,00</u>
	Somma	€. 1.116,68
• IVA 22%		€. <u>245,67</u>
	<b>Totale</b>	<b>€. 1.362,32</b>

Tusa, li 28.09.2015

L'istruttore

II R.A.T.