



CITTÀ DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO

PEC: COMUNEDITUSA@PEC.IT

ORDINANZA N. 18 DEL 23-04-2019

OGGETTO: ORDINANZA DI SOMMA URGENZA PER PERDITE FOGNARIE IN VIA STAZIONE A CASTEL DI TUSA.

Premesso:

Che a seguito di comunicazione da parte di diversi cittadini, con la quale segnalavano la fuoriuscita di liquami fognari nella Via Stazione a Castel di Tusa all'altezza del fabbricato del Sig. Digangi, si è chiamato un autoespurgo per effettuare lo sturamento della condotta fognaria comunale;

Che a seguito di questo intervento si è constatato che la sonda si arrestava a circa metà condotta, probabilmente a causata di una scollatura nella condotta stessa che permette il deflusso dei reflui fognari con la conseguenza di provocare degli odori maleodoranti con probabili problemi igienico-sanitari.

Considerato che tale problematica riveste problema igienico-sanitario e pericolo di pubblica incolumità a causa per i cattivi odori causati dalla comparsa nella scalinata dei liquami fognari nella Piazza Trinità;

Vista la relazione di somma urgenza predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune, dove si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.569,20 IVA compresa;

Considerato che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di salvaguardare la salute pubblica;

Considerato, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 257 del 18.08.2000;

Atteso doversi procedere in merito.


ORDINA

Alla Ditta C.A.G.F. srl con sede in Tusa, Via Buono 51 di eseguire i lavori di cui all'allegata relazione di somma urgenza redatta dall'UTC per l'importo complessivo di € 1.569,20 IVA compresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Le prestazioni saranno dirette dall'Ufficio tecnico comunale che ne curerà anche la contabilità .

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 23.04.2019



IL SINDACO
[Handwritten signature]



CITTÀ DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO

PEC- COMUNEDITUSA@PEC.IT

OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE FOGNARIE IN VIA STAZIONE A CASTEL DI TUSA.

Premesso che a seguito di comunicazione da parte di diversi cittadini, con la quale segnalavano la fuoriuscita di liquami fognari nella Via Stazione a Castel di Tusa all'altezza del fabbricato del Sig. Digangi, si è chiamato un autoespurgo per effettuare lo sturamento della condotta fognaria comunale.

A seguito di questo intervento si è constatato che la sonda si arrestava a circa metà condotta, probabilmente a causata di una scollatura nella condotta stessa che permette il deflusso dei reflui fognari con la conseguenza di provocare degli odori maleodoranti con probabili problemi igienico-sanitari.

Per eliminare i su detti problemi si devono eseguire i lavori di scavo a sezione lungo la condotta fognaria per un tratto di ml. 5,00, mediante il disfacimento della pavimentazione in porfido, scavo a sezione lungo la condotta con la sostituzione della condotta fatiscente e successivo ripristino.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati i lavori, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

I prezzi sono stati desunti dal Prezziario Regionale delle OO.PP. in vigore nella Regione Siciliana anno 2018 o da apposite analisi

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€. 1.931,50** IVA compresa come si evince dal seguente preventivo di spesa.

PREVENTIVO

VIA STAZIONE

1) DISMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PORFIDO ml. (5,00 x 1,20) = mq. 6,00 x €. 8,55 =	€.	51,03
2) NOLO DI ESCAVATORE (NP1) Ore 6,00 x €. 45,00 =	€.	270,00
3) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.8) ml. (5,00 x 1,20 x 0,50) = mc. 3,00 x €. 22,30 =	€.	66,90
4) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 315MM. (13.7.1.4) ml. 5,00 x €. 35,70 =	€.	178,50
5) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.) n° 5 x €. 20,00 =	€.	100,00
6) PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DISMISSIONE mq. 6,00 x €. 51,65 =	€.	619,80
	Sommano i lavori	€. 1.286,23
		€. 282,97
	TOTALE	€. 1.569,20

IVA 22%

Tusa, li 18.04.2019

IL TECNICO
Geom. Scira Antonino

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppe Ing. Levanto

COMUNE DI TUSA VIA ARESIRE 30, 98017 TUSA (ME) - C.F. 03000100833 F.I.V.A. 00227700830 - TEL. 0921-330443 FAX 0921-330680 - CENTRINO@COMUNEDITUSA.IT